

P1 PROJEKTOWANA NOWA PODŁOGA NA GRUNCIE

PŁYTKI CERAMICZNE	2,0 cm
WYLEWKA CEMENTOWA	5,0 cm
STYROPIAN EPS 100-038	10 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA	-
PODKŁAD BETONOWY C12/15	10 cm
PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI	15 cm
GRUNT RODZIMY	-

D ISTNIEJĄCY DACH



BLACHA MIEDZIANA	-
ŁATY	-
KONTRŁATY	-
KROKIEW	-
PUSTKA POWIETRZNA	-
WEŁNA MINERALNA	-
STROP ISTNIEJĄCY	-
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY	1,5 cm

S1 ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK	1,5 cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA	55 cm
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY	1,5 cm

S2 ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

FOLIA KUBEŁKOWA	-
POLISTYREN EKSTRUDOWANY	-
DYSERBIT	-
ŚCIANA FUND. ŻELBETOWA	-
DYSERBIT	-



Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi

PROJEKT

Roboty remontowo-konserwatorskie pomieszczenia Babiniec wraz z remontem instalacji elektrycznej w Babincu i Zakrysti p.w. Św. Bartłomieja Apostoła Majdan Królewski- dz. nr 1430

TEMAT

Przekrój A-A

PROJEKTANT

AGATA FAŁAT  
UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ

Rz/A-22/10

SKALA

1:50

DATA

01.2023

NR RYS.

A-03

BRANŻA

ARCH.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne

ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46

e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl